

邯郸市中心血站洗衣房工程 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位公章)

造价咨询人： _____
(单位公章及成果专用章)

编制时间： _____

单位工程费汇总表

工程名称：邯郸市中心血站洗衣房工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	其中：(元)		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：邯郸市中心血站洗衣房工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	011607001001	屋面拆除	1. 现状轻钢自行车棚顶拆除	m2	10.15		
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 现状铁门拆除	樘	1		
3	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土盖板	块	1		
4	011615001001	开孔 (打洞)	1. 开设排风扇洞口	个	1		
5	010401012001	零星砌砖	1. 现状排风扇洞口封堵	个	1		
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 墙面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆	m2	65.78		
7	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	22.7		
8	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 人工夯填	m3	16.88		
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.3		
10	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 制水机台	m3	0.64		
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.46		
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.2		
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.31		
14	010507004001	台阶	1. 大理石台阶	m2	2.52		
15	010507001001	散水	1. 混凝土散水	m2	7.67		
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 20$ 以内	t	0.41		
17	010516002001	预埋铁件	1. 预埋件	t	0.05		
18	010606002001	钢檩条	1. 檩条LT选用C160X60X20 X2.5 (I), 材质Q235-B	t	0.264		
19	010401003001	实心砖墙	1. MU10非黏土实心砖, M10水泥砂浆砌筑 2. ± 0.000 以下	m3	3.78		
20	010401003002	实心砖墙	1. MU10非黏土实心砖, M5混合砂浆砌筑 2. ± 0.000 以上	m3	10.78		
21	010802001001	金属 (塑钢) 门	1. 防盗门	m2	5.49		
22	010807001001	金属 (塑钢) 窗	1. 塑钢窗户带金刚纱窗	m2	2.79		
23	010901002001	型材屋面	1. 压型钢板复合保温卷材防水吸声屋面	m2	54		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：邯郸市中心血站洗衣房工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	011102003001	块料楼地面	1. 陶瓷地砖防水地面	m ²	43.98		
25	011204003001	块料墙面	1. 釉面砖防水内墙面	m ²	114.6		
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料外墙面	m ²	39.94		
27	010101B01001	雨棚	1. 雨棚	项	1		
28	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:600*500*160 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.8m	台	1		
29	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC50 4. 配置形式:暗配	m	50		
30	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC70 4. 配置形式:暗配	m	50		
31	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV-5*6 3. 材质:铜芯	m	50		
32	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV-5*16 3. 材质:铜芯	m	50		
33	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:五芯 3. 规格:35mm ² 以下	个	4		
34	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	47.62		
35	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	178.04		
36	030411004003	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	58.82		
37	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 含弯管等所有相关配件	m	68.62		
/	/	本页小计	/	/	/	/	/

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：邯郸市中心血站洗衣房工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PVC25 4. 配置形式: 暗配 5. 含弯管等所有相关配件	m	17.41		
39	030412001001	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 14W	套	4		
40	030404034001	照明开关	1. 名称: 双极暗装开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1		
41	030404035001	插座	1. 名称: 洗衣机插座 2. 规格: 220V, 10A, 安全型 3. 安装方式: 暗装	个	8		
42	030404035002	插座	1. 名称: 制水机插座 2. 规格: 220V, 10A, 安全型 3. 安装方式: 暗装	个	1		
43	030404035003	插座	1. 名称: 柜式空调插座 2. 规格: (250V, 16A) 3. 安装方式: 暗配	个	1		
44	030404035004	插座	1. 名称: 挂式空调插座 2. 规格: (250V, 16A) 3. 安装方式: 暗配	个	1		
45	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	16		
46	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4	m	30		
47	030409001001	接地极	1. Φ 14mm镀锌圆钢做接地极	根	3		
48	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置 2. 类别: 接地网	系统	1		
49	030414002001	送配电装置系统		系统	1		
50	031002001001	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装 2. 除锈、刷红丹防锈漆两遍、灰色调和漆两遍	kg	29.98		
51	031001006001	PP-R塑料给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管 De63 S5系列 1.25Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 冲洗消毒	m	68.13		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：邯郸市中心血站洗衣房工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
52	031003005001	截止阀	1. 规格:De65 2. 连接形式:热熔连接	个	1		
53	031001006002	普通实壁UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通实壁PVC-U管 4. 规格、型号: De160 5. 连接形式:粘接	m	1.8		
54	031001006003	普通实壁UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通实壁PVC-U管 4. 规格、型号: De75 5. 连接形式:粘接	m	1		
55	031001006004	普通实壁UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通实壁PVC-U管 4. 规格、型号: De50 5. 连接形式:粘接	m	1.7		
56	031002003001	刚性防水套管	1. 名称: 刚性防水套管制作安装 2. 规格、型号: DN150 3. 管道安装后套管按设计要求封堵	个	1		
57	031002003002	刚性防水套管	1. 名称: 刚性防水套管制作安装 2. 规格、型号: DN50 3. 管道安装后套管按设计要求封堵	个	1		
58	030901013001	灭火器	1, 名称: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (含灭火器箱) 2, 规格、型号: MF/ABC4 3, 部位: 配电室内及机房	具	2		
59	031004014001	防臭地漏	1. 名称:防臭地漏 2. 型号、规格:De50	个	1		
60	031004014002	网框式地漏	1. 名称:网框式地漏 2. 型号、规格:De160	个	1		
61	031004003001	洗脸盆	1. 名称:单柄冷水龙头洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:龙头, 安装详见09S304-41	组	1		
62	031004008001	拖布池	1. 名称:污水池	组	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

