

邯郸市中心血站自行车棚工程 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位公章)

造价咨询人： _____
(单位公章及成果专用章)

编制时间： _____

邯郸市中心血站自行车棚工程 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位公章)

法定代表人或
委托代理人： _____
(签字盖章)

工 程 造 价
咨 询 人： _____
(单位公章及成果专用章)

法定代表人或
委托代理人： _____
(签字盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

单位工程费汇总表

工程名称：邯郸市中心血站自行车棚工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算 基数	费率(%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：邯郸市中心血站自行车棚工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	144		
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	73.2		
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	59.79		
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	7.68		
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20 以内	t	1.172		
6	010516002001	预埋铁件	1. 柱脚预埋件	t	0.245		
7	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:箱形 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 表面抛丸除锈,两道中灰醇酸防锈漆,外涂防火涂料	t	1.086		
8	010604001001	钢梁	1. 梁类型:箱形 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 表面抛丸除锈,两道中灰醇酸防锈漆,外涂防火涂料	t	1.76		
9	010606002001	钢檩条	1. 屋面檩条 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 构件类型:C120X50X20X2.5 4. 单根质量:0.3t内 5. 表面抛丸除锈,两道中灰醇酸防锈漆,外涂防火涂料	t	0.338		
10	010606002002	钢檩条	1. 墙檩条 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 构件类型:C120X50X20X2.5 4. 单根质量:0.3t内 5. 表面抛丸除锈,两道中灰醇酸防锈漆,外涂防火涂料	t	0.282		
11	010901002001	型材屋面	1. 双层压型钢板屋面 2. 06J925-2-14-屋3, 50mm厚玻璃丝保温棉	m2	54		
12	011207001001	PC耐力板墙面	1. PC板材耐力板厚度为10mm	m2	40		
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 广场砖路面 2. 60厚广场砖,缝宽5~10,粗砂灌缝30厚粗砂 3. 300厚3:7灰土	m2	144		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：邯郸市中心血站自行车棚工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 素土夯实				
14	030404017001	配电箱	1. 名称:AL2 2. 规格:400*400*120 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.8m	台	1		
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:14W	套	8		
16	030404035001	插座	1. 名称:充电插座 2. 规格:220V, 10A, 安全型 3. 安装方式:暗装	个	25		
17	030404034001	照明开关	1. 名称:双极暗装开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1		
18	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	34		
19	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	103.96		
20	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	502.41		
21	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 含弯管等所有相关配件	m	195.52		
22	030901013001	灭火器	1, 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（含灭火器箱） 2, 规格、型号: MF/ABC4 3, 部位: 配电室内及机房	具	4		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：邯郸市中心血站自行车棚工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
1	011702001001	独立基础	1. 基础类型:独立基础	m2	19.2		
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台次	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邯郸市中心血站自行车棚工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税进项税额计算汇总表

工程名称：邯郸市中心血站自行车棚工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]